Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0646/22
Aguascalientes, Ags. 20 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2969/2022 recibido por este Instituto el día 20 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA
UBICACIÓN:	AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS, TRAMO: DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$1,027,369.72 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0133-01-0101
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA:	INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE.
POLITICA:	4.3.1.MANTENER Y ELEVAR LOS NIVELES DE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0133-01-0101	REGISTRO No.	302
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0646/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	20 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	AGUA POTABLE	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	0101- Sistema de Agua Potable	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA, AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS, TRAMO: DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$1,027,369.72	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$1,027,369.72	$1,027,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	*-$178.278,27*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %		Físico: 100 %			
FECHA DE INICIO:	2 de Diciembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	16 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA:	133	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	N/A
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
ML	553.02	Personas	120	2022-12-02	2022-12-16	Línea de Conducción	2671	2392

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

20 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

20 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0509-0-17-0133-21-2502-6141

2022-FISMDF-0133-01011-070	Obra **LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS**
Tipo DEFINITIVO 2 2022 Folio SISCO **2392**	Ubic. TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa. **0509**	Infraestructura Inteligente
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$1,027,369.72

Folio SIMA 133 Total $1,027,369.72

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
ML	553.02	RED DE AGUA POTABLE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	0 %
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 02 Dic 2022 Fecha de Terminación 16 Dic 2022

Jornales a Generar en 2022 2671

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : 01 AGUA POTABLE

Subprograma : 010 Sistema de Agua Potable (010.- Construcción/Introducción)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

PRELIMINARES 570.79 m2
EXCAVACIONES 856.19 m3 Y RELLENO 485.17 m3
ACARREOS 11,137.63 m3-km
RED DE AGUA POTABLE 553.02 ml
LIMPIEZAS 570.79 ml
EXTRAORDINARIOS (banquetas) 301.94 m2

Beneficiarios (No. y Tipo) :

120	PERSONAS

Hombres: 60 Mujeres: 60

OBRAS PÚBLICAS

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2392

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: Sistema de Agua Potable (010.- Construcción/Introducción)

OBRA A REALIZAR: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 23 Dic 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278


(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2392

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION


OBRA:	FISMDF-0133-2022 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS					
NO. DE CONTR	FISMDF-0133-2022	CONTRATISTA:	DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			



ARQ ARIADNA MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

OBRA:	FISMDF-0133-2022 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS					
NO. DE CONTR	FISMDF-0133-2022	CONTRATISTA:	DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			



ARQ ARIADNA MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

No. DE CONTRATO : FISMCF-0133-2022

PROGRAMA: 01-AGUA POTABLE

INICIO VIGENTE: 08-diciembre-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

TERMINO REAL: 22-diciembre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2021																	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FINANCIERO	FÍSICO
DESCRIPCION	INVERSION															20	6			
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS																				
TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI, AGUASCALIENTES																				
PRELIMINARES	$	3,323.50	100														100		20.00	20.00
EXCAVACION Y RELLENOS	$	358,984.06	100														50	50	20.00	20.00
ACARREOS	$	115,180.21	100														50	50	20.00	20.00
RED DE AGUA POTABLE	$	280,550.39	100														50	50	20.00	20.00
LIMPIEZAS	$	7,465.93	100														50	50	10.00	10.00
EXTRAORDINARIOS	$	122,159.36	100															100	10.00	10.00
SUBTOTAL SIN IVA	$	885,663.55																		
AVANCE SEMANAL %																	33.43%	66.57%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %																	33.43%	100.00%	100.00	100
EJERCIDO SEMANAL $																	$296,219.90	$589,443.65	$ 885,663.55	
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$885,663.55	$0.00	$ 141,706.17	IVA
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,663.55	885,663.55		
EJERCIDO SEMANAL %																	33%	67%		
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	$	1,027,36

PRE

ARQ. KARINA MEDINA DOMÍNGUEZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0133-001-01011-070 MOD.
LOCALIDAD: TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XX
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA: 01-AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA: 010. CONSTRUCCION/INDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRA A REALIZARSE: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0133-2022
NOMBRE CONTRATISTA: DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:
MONTO CONT. ORIGEN $1,698,182.90 ANTICIPO: $ 849,091.45 PLAZO: 15 dias
1A AMPLIACION $: 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO:
INICIO CONT: dd/mm/aa TERMINO CONT:
INICIO REAL: dd/mm/aa 8 de diciembre de 2022 TERMINO REAL: 22 de diciembre de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ARQ.ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI,
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: 01- AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA: 010. CONTRUCCIÓN/INDUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRA A REALIZARSE: FISMDF-0133-2022 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

CREACIÓN DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE INICIANDO CON UNA CAJA DE VÁLVULA EN CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA TERMINANDO CON OTRA CAJA DE VÁLVULA AL FINAL DEL TRAMO EN AV SIGLO XXI

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ARQ ARIADNA MEDINA
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

Obra: **LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS**

Ubicación: **TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (489)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **LINEA DE AGUA POTABLE**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	570.79	$4.79	$2,734.08
2	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACION, LIMPIEZAS.	ML	10.85	$43.10	$467.63
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO DE 20 Y HASTA 30 CM. DE ESPESOR (PROMEDIO 25) EN PAVIMENTOS (LOSAS DIAMANTE Y CAJAS DE VALVULAS, TOPES) CON O SIN ARMADO DE ACERO, SIN RECUPERACION, MUROS, MOJONERAS, ANCLAJES, ETC, DE FORMA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE CORTE CON DISCO, ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	M3	0.56	$217.65	$121.88
				Totales por Partida	**$3,323.60**
	PARTIDA: **Excavaciones y relleno**				
4	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL PARA SU EXTRACCION, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, SEÑALAMIENTOS, COLOCACION DE PASOS PEATONALES Y PROTECCION PERIMETRAL DE LA ZANJA.	M3	856.19	$60.27	$51,602.57
5	PLANTILLA Y ACOSTILLADO CON ARENA Y PISON DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL EN LA OBRA, ACARREO EN CARRETILLA, DESCARGA EN LA ZANJA, EXTENDIDO, NIVELADO Y APISONADO, APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA SE CONSTRUIRA INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA, DEBIENDO COLOCAR HILOS LONGITUDINALMENTE PARA VERIFICAR LA UNIFORMIDAD DE LA PLANTILLA.	M3	133.23	$535.70	$71,371.31
6	RELLENO COMPACTADO AL 85 % CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD.	M3	114.16	$302.42	$34,524.27
7	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD.	M3	174.76	$297.74	$52,033.04
8	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD.	M3	485.17	$303.92	$147,452.87
				Totales por Partida	**$356,984.06**
	PARTIDA: **ACARREOS**				
9	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	856.74	$25.63	$21,958.25

Obra: **LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS**

Ubicación: **TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (489)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **LINEA DE AGUA POTABLE**				
	PARTIDA: **ACARREOS**				
10	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	11137.63	$8.37	$93,221.96
			Totales por Partida		**$115,180.21**
	PARTIDA: **RED DE AGUA POTABLE**				
11	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3-6" CON CAMPANA INTEGRAL. INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, BAJADO, ALINEAMIENTO, INSTALACION DE COPLES, ANILLO Y PRUEBA HIDROSTATICA.	ML	553.02	$49.74	$27,507.22
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON S/C. CED. 30 DE 8"Ø, INCLUYE: SOLDADURA EN CORTES	M	25	$1,700.94	$42,523.50
13	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO.: CODOS, TEES, CRUZ, CARRETES, EXTREMIDAD, REDUCCIÓNES RANGO: 2" - 24".	PZA	8	$8,301.91	$66,415.28
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90°, DE 6" RD- 26 DE PVC INCLUYE: SUMINSTROS, MANO DE OBRA, NIVELACION, MATERIALES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA ACARREOS LOCALES , HERRAMIENTA NECESARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION , LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	15	$1,650.78	$24,761.70
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 6" DE DIAMETRO DE PVCTODOS LOS ACCESORIOS ASI COMO LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y CERTIFICACION MEXICANA VIGENTE,INCLUYE: ACOPLAMIENTOS, EMPAQUES, BRIDAS Y ACCESORIOS, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, GARANTIAS, PUESTA EN OBRA	PZA	4	$911.58	$3,646.32
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNFIDO WALWORTH O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, VASTAGO SALIENTE DE 6" DE DIAMETRO, CLASE 150, BRIDADA Y TODOS LOS ACCESORIOS, ASI COMO LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y CERTIFICACION MEXICANA VIGENTE, INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS, BRIDAS Y ACCESORIOS, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, ALINEADO, PRUEBAS HIDROSTATICAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, GARANTIAS,	PZA	2	$9,233.01	$18,466.02
17	SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE 6" DE DIAMETRO DE PVC TODOS LOS ACCESORIOS ASI COMO LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y CERTIFICACION MEXICANA VIGENTE, INCLUYE: ACOPLAMIENTOS, EMPAQUES, Y ACCESORIOS, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, GARANTIAS, PUESTA EN OBRA	PZA	2	$661.38	$1,322.76
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS OMEGA PARA TUBO DE 8 PULGADAS DE FOFO CEDULA 30, INCLUYE: TORNILLERIA.	PZA	25	$174.59	$4,364.75
19	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SEGUN NORMAS OFICIALES PARA UN DIAMETRO DE HASTA 14"	PZA	17	$1,929.06	$32,794.02

Obra: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

Ubicación: TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (489)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: LINEA DE AGUA POTABLE				
	PARTIDA: RED DE AGUA POTABLE				
20	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 SECCION 1.28 X 1.18 MTS Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.27 MTS (MEDIDAS EXTERIORES) PARA ALOJAR UNA VALVULA DE HASTA 6" (150 mm) INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, NIVELACIONES Y RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTACIÓN AL 95% DE SU P.V.S.M., HUMEDAD OPTIMA, PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. T.M.A. 19mm. HECHO EN OBRA, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VS. NO.3 @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS (PISO), MUROS DE TABICON PESADO DE CONCRETO 10X14X28 CM. ASENTADO EN 14 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CASTILLOS SECCION 14 X 14 CM ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15 CM CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19MM, UN MARCO Y CONTRAMARCO SENCILLO DE CANAL DE FO. FO. DE 4"(100mm) X 1.10 MTS. CON TAPA DE FO.FO DE 50X50 CM TIPO PESADO(130 KG) LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO MR-45KG/CM2 T.MA 3/4", RR A 3 DIAS, DE 20 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS DE 3/8" A CADA 10 CM, DOBLE PARRILLA, CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 14 X 20 CM CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ARMADO CON 4 VRS DEL N.o. 3 , ESTRIBOS DEL No. 2 ACADA 15 CM. SILLETA y/o DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA APOYO DE VALVULA, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO (VER DETALLE CAJA VALVULAS TIPO 2)	PZA	2	$29,374.41	$58,748.82
			Totales por Partida		**$280,550.39**
	PARTIDA: LIMPIEZAS				
22	LIMPIEZA GENERAL Y A DETALLE DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO Y ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MISMO, DESVIO VEHICULAR, SEÑALETICA, A MANO Y A MAQUINA.	M2	570.79	$13.08	$7,465.93
			Totales por Partida		**$7,465.93**
			Totales por Grupo		**$763,504.19**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

Ubicación: TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (489)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
23	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO.	M2	301.941175	$404.58	$122,159.36

Totales por Partida		**$122,159.36**
Totales por Grupo		**$122,159.36**
Totales Presup.		**$885,663.55**
Anticipo	+	**$731,975.39**
Amortizac. Ant.	-	**$731,975.39**
SubTotal. Ant.	=	**$885,663.55**
IVA	+	**$141,706.17**
Total	=	**$1,027,369.72**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS

Ubicación: TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (489)

Grupo	Partida	Importe
LINEA DE AGUA POTABLE		
	PRELIMINARES	$3,323.60
	Excavaciones y relleno	$356,984.06
	ACARREOS	$115,180.21
	RED DE AGUA POTABLE	$280,550.39
	LIMPIEZAS	$7,465.93
	Subtotal por Grupo	$763,504.19
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIO	$122,159.36
	Subtotal por Grupo	$122,159.36
	Totales Presup.	$885,663.55
	Anticipo +	$731,975.39
	Amortizac. Ant. -	$731,975.39
	SubTotal. Ant. =	$885,663.55
	IVA +	$141,706.17
	Total =	$1,027,369.72

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2014-2016


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	FISMDF-0133-2022 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS					
NO. DE CONTRATO	FISMDF-0133-2022		CONTRATISTA:	DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

INICIO.









ARQ ARIADNA MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2014-2016


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	FISMDF-0133-2022 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0133-2022		CONTRATISTA:	DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

PROCESO









ARQ. ARIADNA MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA.

MODIFICADO 1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

N° DE CONTRATO: **FISMDF-0133-2022**

NOMBRE DE LA OBRA: **LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS**

MONTO MODIFICADO FINAL: **$ 2,699,890.64**

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
570.79	M2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA,	$ 3,323.60
485.17	M3	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD.	$ 356,984.06
9526.43	M3/KM	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	$ 115,180.21
15.00	PZA	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO.: CODOS, TEES, CRUZ, CARRETES, EXTREMIDAD, REDUCCIÓNES RANGO: 2" - 24".	$ 280,550.39
570.79	M2	LIMPIEZA GENERAL Y A DETALLE DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO Y ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MISMO, DESVIO VEHICULAR, SENALETICA, A MANO Y A MAQUINA.	$ 7,465.93
301.94	M2	CONSTRUCCION DE BANQUETA	$ 122,159.36

TOTAL PRESUP.	$	885,663.55
IVA	$	141,706.17
TOTAL	$	1,027,369.72

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	FISMDF-0133-2022 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0133-2022		CONTRATISTA:	DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

TERMINO











ARQ ARIADNA MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA.




NOTAS:


TIPOS DE CAJAS DE VALVULAS A UTILIZAR




DIAMETRO DE LA VALVULA MAYOR		NUMERO Y POSICION DE LAS VALVULAS			
mm.	pulg	⊣	⊣	⊣	⊣
50	2	1	5	9	12
60	2½				
75	3	2			
100	4				
150	6				
200	8	3	6	10	13
250	10		7	11	
300	12				
350	14				
400	16	4	8	ESPECIAL	
450	18				
500	20				


DETALLE DE CAJAS DE VALVULAS







TOMA DOMICILIARIA







ZANJAS



NOTAS:

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA

DATOS DE PROYECTO

POZO DE ALIMENTACIÓN = P-079

GASTO DE DISEÑO = 13.90 LPS

GASTO DEL DESARROLLO = 6.227 LPS

CARGA EN POZO = ESTÁTICA

LONGITUD DE LINEA= 1244.48 ML

SELLO DE VALIDACION

DESARROLLO: DISTRITO SUR

CONJUNTO HABITACIONAL TIPO POPULAR Y COMERCIAL

UBICACION:

DESARROLLADOR: OCHO POR CIENTO S.A.P.I. DE C.V.

PROPIETARIO: OCHO POR CIENTO S.A.P.I. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA:

ARQ. DANIELA AGUILERA

PERITO RESPONSABLE: FIRMA:

P.R.O. No. 139 R.F. RFC:

PROYECTO: ING. MARCO ANTONIO CORTES DIAZ CEDULA 7673811

E.A.I.E POTO MENDO JAEN FRANCE POTOSINO/AMO ASE AGE

FECHA	ESCALA	REVISIÓN No. 1	FECHA/DIA
OCTUBRE 2021	S/E		

NOMBRE:

LINEA DE ALIMENTACIÓN

AGUA POTABLE