Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0395/22
Aguascalientes, Ags. 26 de Septiembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio **SOPMA/02060/2022** recibido por este Instituto el día 21 de Septiembre del 2022 por parte de la **Secretaría de Obras Públicas**, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA
UBICACIÓN:	CALLE LARREATEGUI, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, ZONA CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$1,312,500.42 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0045-04-1101
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0045-04-1101	REGISTRO No.	214
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0395/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	26 de Septiembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	ZONA CENTRO
SUB-PROGRAMA:	0411- Calles y Caminos	DELEGACIÓN:	Centro Oriente
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE LARREATEGUI, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$1,312,500.42	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$1,312,500.42	$1,312,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	*$123.764,01*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:
AVANCES:	Financiero: 5 %	Físico: 5 %		
FECHA DE INICIO:	28 de Junio del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	27 de Julio del 2022	REGISTRO SIMA: 45

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
M2	1892.82	Personas	150	2022-06-28	2022-07-27	Sobrecarpeta Asfáltica	3412	2319

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

26 de Septiembre del 2022
Fecha de validación

26 de Septiembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0045-21-2502-6144

2022-FISMDF-0045-0411102-016	Obra **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2319**	Ubic. TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

INVERSION 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$1,312,500.42

Folio SIMA 45 Total $1,312,500.42

METAS

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
M2	1892.82	SOBRECARPETA ASFÁLTICA SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 28 Jun 2022 Fecha de Terminación 27 Jul 2022

Jornales a Generar en 2022 3412

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI

TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro

Programa : 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma : 11 Calles y caminos (422.- Rehabilitación: 0411202- Concreto Asfáltico, 422.- rehabilitación: 0411202- concreto asfáltico)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : CENTRO Zona

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI

PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 1,922.82 M2
SOBRECARPETA ASFÁLTICA 1,892.82 M2
OBRA COMPLEMENTARIA 1.00 OBRA
BANQUETA 95.85 M2 Y RAMPA 67.22 M2
GUARNICIONES Y/O DENTELLONES DE CONCRETO 88.77 ML
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.00 LOTE
LIMPIEZAS 1,922.82 M2
EXTRAORDINARIO 1.00 OBRA

Beneficiarios (No. y Tipo) :

150	PERSONAS

OBRAS PÚBLICAS

No. Folio SISCO 2319

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI

TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: Calles y caminos (422.- Rehabilitación: 0411202- Concreto Asfáltico, 422.- rehabilitación: 0411202- concreto asfáltico)

OBRA A REALIZAR: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 12 Sep 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278


(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2319


UBICACIÓN DE OBRA

Clave Prog.:	TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE A	FOLIO SISCO: 2319
Acción:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI	EXPEDIENTE INICIAL
Ubicación:	TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA	EJERCICIO: 2022



LOCALIZACIÓN DE OBRA

Clave Prog.:	TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE A	FOLIO SISCO: 2319
Acción:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI	EXPEDIENTE INICIAL
Ubicación:	TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA	EJERCICIO: 2022



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO: FISMDF-0045-2022

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: 2022-FISMDF-0045-0411102-016 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI TRAMO; ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA,CENTRO Zona

INICIO VIG: 28 DE JUNIO 2022

TERMINO: 27 DE JULIO 2022

RECURSO: 2022

CONCEPTO				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
				2022-2023																	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FINANCIERO	FÍSICO
																				%	%
DESCRIPCION		INVERSION																			
2022-FISMDF-0045-0411102-016 SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE LARREATEGUI TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA,CENTRO Zona																					
SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE LARREATEGUI																					
PAVIMENTO ASFALTICO																					
PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	$	49,423.58	0.04							50	50									4.37	5.00
SOBRECARPETA ASFÁLTICA	$	796,909.72	0.70								100									70.43	60.00
OBRA COMPLEMENTARIA	$	46,700.74	0.04								100									4.13	3.00
BANQUETA Y RAMPA	$	79,496.93	0.07							50	50									7.03	9.00
GUARNICIONES Y DENTELLONES	$	26,582.90	0.02							75	25									2.35	3.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL	$	50,617.87	0.04									100								4.47	3.00
LIMPIEZAS	$	35,610.03	0.03									100								3.15	3.00
EXTRAORDINARIO	$	46,129.49	0.04									100								4.08	5.00
SUBTOTAL SIN IVA	$	1,131,465.86	100%																		
AVACE SEMANAL %				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.28%	94.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.28%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,394.43	$59,737.43	$1,071,728.43	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$ 1,131,465.86	
EJERCIDO MENSUAL $				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,394.43	$1,131,465.86	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$ 181,034.56	IVA 16%
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,394.43	1,215,860.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJERCIDO SEMANAL %				0%	0%	0%	0%	0%	7%	5%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	$ 1,312,500.42	
EJERCIDO MENSUAL %				0%	0%	0%	0%	0%	7%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTRAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %				0%	0%	0%	0%	0%	7%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%		
$ 1.00																					

I.C. JESÚS CORNEJO AGUIRRE
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0045-0411102-016
LOCALIDAD: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
TIPO DE INVERCION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: CALLES Y CAMINOS
OBRA A REALIZARSE: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA,CENTRO Zona

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0045-2022
NOMBRE CONTRATISTA: SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ARQ. SERGIO HUMBERTO GALLEGOS MARTINEZ
MONTO CONT. ORIGEN $1,376,225.44 PLAZO 30 DIAS CALENDARIO
MONTO EJERCIDO EN OBRA $1,312,500.42 1 AMPL DIAS
MONTO SOBRANTE EN OBRA $63,725.02 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 17/06/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 18 DE JUNIO 2022 TERMINO CON 17 DE JULIO 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 28 DE JUNIO 2022 TERMINO REAL 27 DE JULIO 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA,CENTRO Zona

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PARA USO.

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

I. C. JESÚS CORNEJO AGUIRRE
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: CALLES Y CAMINOS
OBRA A REALIZARSE: 2022-FISMDF-0045-0411102-016 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA,CENTRO Zona

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA,CENTRO Zona

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO:	REGULAR:	PESIMO ESTADO:
X		

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PARA USO.

PROCEDE **SI:** X **NO:**

I. C. JESUS CORNEJO AGUIRRE.
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	1922.82	$11.60	$22,304.71
2	SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DAÑARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELLENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO.	SONDE	2	$1,975.20	$3,950.40
3	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACION, LIMPIEZAS.	ML	44.97	$43.40	$1,951.70
4	DEMOLICION PARCIAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN PAVIMENTOS Y (BANQUETAS, LOSAS DIAMANTE Y CAJAS DE VALVULAS, TOPES) CON O SIN ARMADO DE ACERO, SIN RECUPERACION, MUROS, MOJONERAS, ANCLAJES, ETC, DE FORMA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	M3	11.86	$43.34	$514.01
5	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 3-7 CM (5 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M3	39	$108.13	$4,217.07
6	REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS (MOTO CONFORMADORA), DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A LUGAR DE ACOPIO, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA	M3	6.97	$170.20	$1,186.29
7	DEMOLICION CONTROLADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN DENTELLONES Y GUARNICIONES DE 15 x 20 x 40 CM. DE FORMA MANUAL Y MECÁNICA, INCLUYE: CORTES CON DISCO, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	ML	72.8	$95.58	$6,958.22
8	EXTRACCIÓN Y DESMONTAJE DE BOYA METÁLICA SUJETA A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, SECCIÓN DE BOYA DE 20 X 20 CM. SIN RECUPERACIÓN DE LA MISMA, DE FORMA MANUAL Y MECÁNICA EN LÍNEA DE TOPE VEHICULAR. INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y/O PAVIMENTO HIDRÁULICO HASTA 10 CM. DE ESPESOR, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, CARGA Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	0.19	$100.68	$19.13

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
9	RETIRO Y TALA DE ÁRBOL ASÍ COMO EL PRODUCTO DE LOS CORTES, EN ESPECIES ENFERMAS Y/O SECOS DE HASTA 20 CM DE DIÁMETRO EN FUSTE, Y HASTA A 4.00MTS DE ALTURA(CORTADO A 60 cm DEL NIVEL DEL TERRENO). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, EXCAVACIÓN, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y PODA, CARGA Y ACARREOS LOCALES,LIMPIEZAS.	PZA	2	$743.36	$1,486.72
10	EXTRACCIÓN MANUAL Y/O CON EQUIPO MECÁNICO DE TOCONES DE HASTA 30 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: AFLOJE DE TIERRA Y RAÍZ, DESENRAICE CORTES DE RAÍCES, EXCAVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZAS.	PZA	2	$439.31	$878.62
11	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	15.41	$34.03	$524.40
12	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	649.02	$8.37	$5,432.30
				Totales por Partida	**$49,423.58**
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
14	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO EN LOS EXTREMOS DONDE LA PERFILADORA NO ALCANCE POR LÍMITES CON LA GUARNICIÓN, CON UN RASPADO SUPERFICIAL CON RETROEXCAVADORA, ELIMINANDO TECATAS QUE HAYAN QUEDADO PARA RENIVELADO, BARRIDOS ENTRE PASADA DE MOTOCONFORMADORA Y EN REMATES DE EMPATES A DETALLE A MANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRADERO OFICIAL INDICADO.	M2	338.95	$432.71	$146,667.05
15	RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%), INCLUYE CARGA Y ACARREO EN TRAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOLUEN, PERFILADO, LIMPIEZA DE HUESO Y GRAVA SUELTA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M3	9.68	$5,848.86	$56,616.96
18	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	1907.82	$22.68	$43,269.36

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL.	M2	1892.82	$290.76	$550,356.34
			Totales por Partida		**$796,909.72**
	PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA**				
21	RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EXISTENTE, DEMOLICIONES, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	4	$1,876.66	$7,506.64
22	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDOA A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCION DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMADO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS Y CORTES CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	4	$5,598.78	$22,395.12
23	RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2, ó DE HASTA 1.20 X 1. 30 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO SENCILLO DE CANAL FoFo DE 100 mm, CONTRAMARCO CON TAPA DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	2	$8,399.49	$16,798.98
			Totales por Partida		**$46,700.74**

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **BANQUETA Y RAMPA**				
26	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	163.07	$11.60	$1,891.61
27	EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	24.4	$55.34	$1,350.30
28	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	24.4	$34.03	$830.33
29	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	707.6	$8.37	$5,922.61
30	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 20 CM , INCLUYE: ESCARIFICADO, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, TRABAJO TERMINADO.	M2	163.07	$9.45	$1,541.01
31	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	24.4	$295.65	$7,213.86
33	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO	M2	95.85	$341.12	$32,696.35

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **BANQUETA Y RAMPA**				
34	CONSTRUCCION DE RAMPA Y BANQUETA DE USO HABITACIONAL PARA TRAFICO VEHICULAR, DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, T.M.A. 1 1/2", R.R 7 DIAS. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA DE AISLAMIENTO Y DE EXPANSION A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO FICHA TECNICA 216	M2	67.22	$417.21	$28,044.86
			Totales por Partida		**$79,490.93**
	PARTIDA: **GUARNICIONES Y/O DENTELLONES DE CONCRETO**				
35	EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	4.45	$55.34	$246.26
36	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 20 cm. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, TRABAJO TERMINADO.	M2	18.63	$9.45	$176.05
37	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON, RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4" (19 MM), GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2, SEGUN FICHA TECNICA 204	ML	88.77	$269.27	$23,903.10
38	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	3.47	$295.65	$1,025.91
39	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	4.45	$34.03	$151.43
40	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	129.05	$8.37	$1,080.15
			Totales por Partida		**$26,582.90**

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total

GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**

PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**

45	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	567.36	$42.19	$23,936.92
46	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	10	$507.59	$5,075.90
47	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	22.1	$247.74	$5,475.05
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE+C92, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIF, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	25	$645.20	$16,130.00
			Totales por Partida		**$50,617.87**

PARTIDA: **LIMPIEZAS**

49	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	1922.82	$18.52	$35,610.63
			Totales por Partida		**$35,610.63**
			Totales por Grupo		**$1,085,336.37**

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
50	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA RAFICO EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACION M-7.1 PARA INDICAR CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS, COLOR AMARILLO DE ACUERDO A LA NORMA SICT (SCT) REFLEJANTE CON MICROESFERA DE VIDRIO EN PROPORCION SEGUN NORMA SUCT (SCT) DE 0.40 MTS, DE ANCHO Y 3.5 MTS DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD EN UNA SEPARACION DE 0.40 MTS ENTRE ELLAS, SE DEBERA APLICAR EN SU ESTADO DE FUSION SOBRE LA SUPERFICIE LIMPIA USANDO EQUIPO AUTOPROPULSADO (CONSULAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO), INCLUYE: ACABADO REFLECTIVO A BASE DE MICROESFERA DE VIDRIO (ESPOLVOREAR SOBRE LA PELICULA HUMEDA EN PROPORCION SEGUN NORMA (NOTA No. 15 DE BITACORA), MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T. TRABAJOS NOCTURNOS.	M2	79.8	$619.94	$49,471.21
51	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO TERMOPLASTICA EN COLOR BLANCO PARA FLECHA SENCILLA M-11.1, DE 5 MT DE LARGO A 2 MT DE LA LINEA DE ALTO PARE VELOCIDADES MENORES DE 60 KM/HR, SE DEBERA APLICAR EN SU ESTADO DE FUSION SOBRE LA SUPERFICIE LIMPIA USANDO EQUIPO AUTOPROPULSADO (CONSULAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO), INCLUYE: ACABADO REFLECTIVO A BASE DE MICROESFERA DE VIDRIO (ESPOLVOREAR SOBRE LA PELICULA HUMEDA EN PROPORCION SEGUN NORMA (NOTA No. 15 DE BITACORA), MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T. TRABAJOS NOCTURNOS.	PZA	5	$757.10	$3,785.50
52	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO TERMOPLASTICA EN COLOR BLANCO PARA FLECHA DIRECCIONAL DOBLE, M-11.1, DE 5 MT DE LARGO A 2 MT DE LA LINEA DE ALTO PARA VELOCIDADES MENORES DE 60 KM/HR, SE DEBERA APLICAR EN SU ESTADO DE FUSION SOBRE LA SUPERFICIE LIMPIA USANDO EQUIPO AUTOPROPULSADO (CONSULAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO), INCLUYE: ACABADO REFLECTIVO A BASE DE MICROESFERA DE VIDRIO (ESPOLVOREAR SOBRE LA PELICULA HUMEDA EN PROPORCION SEGUN NORMA (NOTA No. 15 DE BITACORA), MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T. TRABAJOS NOCTURNOS.	PZA	2	$1,341.70	$2,683.40
53	DEDUCTIVA POR CONCEPTO DE INDIRECTOS NO COMPROBADOS	LOTE	-0.981062	$10,000.00	-$9,810.62

Totales por Partida		**$46,129.49**
Totales por Grupo		**$46,129.49**
Totales Presup.		**$1,131,465.86**
Anticipo	**+**	**$355,920.37**
Amortizac. Ant.	**-**	**$355,920.37**
SubTotal. Ant.	**=**	**$1,131,465.87**
IVA	**+**	**$181,034.55**
Total	**=**	**$1,312,500.42**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CENTRO Zona**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

Grupo	Partida	Importe
PAVIMENTO ASFALTICO		
	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	$49,423.58
	SOBRE CARPETA ASFALTICA	$796,909.72
	OBRA COMPLEMENTARIA	$46,700.74
	BANQUETA Y RAMPA	$79,490.93
	GUARNICIONES Y/O DENTELLONES DE CONCRETO	$26,582.90
	SEÑALIZACION HORIZONTAL	$50,617.87
	LIMPIEZAS	$35,610.63
	Subtotal por Grupo	**$1,085,336.37**
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIO	$46,129.49
	Subtotal por Grupo	**$46,129.49**

Totales Presup.		**$1,131,465.86**
Anticipo	+	**$355,920.37**
Amortizac. Ant.	-	**$355,920.37**
SubTotal. Ant.	=	**$1,131,465.87**
IVA	+	**$181,034.55**
Total	=	**$1,312,500.42**

MODIFICADO FINAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

EJERCICIO 2022

N° DE CONTRATO: **FISMDF-0045-2022**

NOMBRE DE LA OBRA: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA**

MONTO MODIFICADO FINAL: **$ 1,312,500.42**

VOLUM	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
1922.82	M2	LIMPIA, TRAZO , BARRIDO, DEMOLICION, FRESADO, CARGA Y ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE	$ 49,423.58
1892.82	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA, ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, INCLUYE RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFÁLTICO	$ 796,909.72
1	PZAS.	RENIVELACIONES DE TAPAS DE INFRASTRUCTURA URBANA EXISTENTES (POZOS DE VISITA, CAJAS DE VÁLVULAS)	$ 46,700.74
67.22	M2	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F*C= 150KG/CM2 R.N. GRAVA TRITURADA	$ 79,490.93
88.77	ML	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON Y/O DENTELLON RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CMS. CON CONCRETO PREMEZCLADO MR= 38 KG/CM2.	$ 26,582.90
220.68	M2	SEÑALIZACION HORIZONTAL SEGÚN NORMA S.C.T.	$ 50,617.87
1922.82	M2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA CARGA ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA	$ 35,610.63
79.8	M2	EXTRAORDINARIOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMÓPLASTICA EN CRUCES PEATONALES EN COLOR AMARILLO, FLECHAS DIRECCIONALES SENCILLAS COLOR BLANCO, FLECHAS DIRECCIONALES DOBLES COLOR BLANCO	$ 46,129.49

TOTAL PRESUP.	$	1,131,465.86
IVA	$	181,034.56
TOTAL	$	1,312,500.42

I.C. JESUS CORNEJO AGUIRE
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	2022-FISMDF-0045-0411102-016 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA,CENTRO Zona					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0045-2022		CONTRATISTA:	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.		

ALBUM INICIO









I. C. JESÚS CORNEJO AGUIRRE.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	2022-FISMDF-0045-0411102-016 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA,CENTRO Zona					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0045-2022		CONTRATISTA:	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.		

ALBUM PROCESO









I. C. JESÚS CORNEJO AGUIRRE.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	2022-FISMDF-0045-0411102-016 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA,CENTRO Zona					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0045-2022		CONTRATISTA:	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.		

ALBUM TERMINO










I. C. JESÚS CORNEJO AGUIRRE.
SUPERVISOR DE OBRA




Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

GRUPO GAAL
CONSTRUCCIONES

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- GUARNICIÓN
- FLECHA DE SENTIDO
- LINEAS AMARILLAS DE CRUCE PEATONAL
- FLECHA DE DOBLE SENTIDO
- POZO DE VISITA
- RAMPAS EXISTENTES
- VIALETA SOLAR

LOCALIZACIÓN



PLANO DEFINITIVO

CONTRATISTA
SERVICIOS PROFESIONALES GAAL S.A. DE C.V.

SUPERVISOR
ING. JESÚS CORNEJO AGUIRRE

CONTRATISTA
SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI

UBICACIÓN
TRAMO DESDE CALLE GUADALUPE VICTORIA HASTA CALLE PLAN DE AYUTLA

CONTENIDO
SEÑALIZACIÓNES

CLAVE PLANO	No. DE PLANO
P-01	01

CONTRATO	ESCALA
FISMDF-0045-2022	INDICADA

FECHA
JULIO 2022



Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


GRUPO
CONSTRUCCIONES

SIMBOLOGÍA

SUPERFICIE SOBRECARPETA ASFÁLTICA

NOTAS:

LOCALIZACIÓN



PLANO DEFINITIVO

CONTRATISTA
SERVICIOS PROFESIONALES GAAL S.A. DE C.V.

SUPERVISOR
ING. JESÚS CORNEJO AGUIRRE

CONTRATISTA
SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGI

UBICACIÓN
TRAMO DESDE CALLE GUADALUPE VICTORIA HASTA CALLE PLAN DE AYUTLA


CONTENIDO
SUPERFICIE TOTAL SOBRECARPETA ASFÁLTICA

CLAVE PLANO	No. DE PLANO
P-02	02

CONTRATO	ESCALA
FISMDF-0045-2022	INDICADA

FECHA
JULIO 2022

Fo 305



Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


GRUPO GAAL
CONSTRUCCIONES

SIMBOLOGÍA

FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA

NOTAS:

LOCALIZACIÓN



PLANO DEFINITIVO

CONTRATISTA
SERVICIOS PROFESIONALES GAAL S.A. DE C.V.

SUPERVISOR
ING. JESÚS CORNEJO AGUIRRE

CONTRATISTA
SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI

UBICACIÓN
TRAMO DESDE CALLE GUADALUPE VICTORIA HASTA CALLE PLAN DE AYUTLA

CONTENIDO
TRAZO DE SUPERFICIE TOTAL EN PAVIMENTACIÓN

CLAVE PLANO	No. DE PLANO
P-03	03

CONTRATO	ESCALA
FISMDF-0045-2022	INDICADA

FECHA
JULIO 2022