Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0480/22
Aguascalientes, Ags. 7 de Noviembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SP/5153/2022 recibido por este Instituto el día 26 de Octubre del 2022 por parte de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	CCAPAMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN FCO. DE LOS VIVERO A ALIMENTACIÓN DEL TANQUE ELEVADO METÁLICO
UBICACIÓN:	CALLE LOS CONOS, OJOCALIENTE I, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$722,197.35 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0089-01-0101
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA:	INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE.
POLITICA:	4.3.1.MANTENER Y ELEVAR LOS NIVELES DE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA .- Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0089-01-0101	REGISTRO No.	244
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0480/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	7 de Noviembre del 2022
PROGRAMA:	AGUA POTABLE	LOCALIDAD O COLONIA:	OJOCALIENTE I
SUB-PROGRAMA:	0101- Sistema de Agua Potable	DELEGACIÓN:	Santa Anita
DEPENDENCIA:	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN FCO. DE LOS VIVERO A ALIMENTACIÓN DEL TANQUE ELEVADO METÁLICO, CALLE LOS CONOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$722,197.35	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$722,197.35	$722,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	*$35.152,29*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 90 %	Físico: 1 %				
FECHA DE INICIO:	6 de Septiembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	18 de Octubre del 2022	REGISTRO SIMA:	89	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
ML	158	Personas	155000	2022-09-06	2022-10-18	Línea de Conducción de Agua Potable	500	S/N

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

7 de Noviembre del 2022
Fecha de validación

7 de Noviembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

EXPEDIENTE TÉCNICO
FINAL

CCAPAMA

RECURSOS:
FISMDF 2022

PROGRAMA:
01 Agua Potable

SUBPROGRAMA:
01 Sistema de Agua Potable

ACCIÓN:
01 Construcción

NOMBRE DEL PROYECTO:
Interconexión de línea de conducción de San Fco. De los Vivero a alimentación del tanque Elevado metálico calle Los Conos, Fracc. Ojocaliente I

LOCALIZACIÓN:
Fracc. Ojocaliente I

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO

REGISTRO DE OBRAS O ACCIONES

REGISTRO Nº

Lineamiento Estratégico: S

Clave de Sector: Clave de Subsector:

Clave de la Dependencia Ejecutora:

Programa: 01 Agua Potable

Subprograma: 01 Sistema de Agua Potable

Acción: 01 Construcción

Proyecto y/o Nombre: Interconexión de línea de conducción de San Fco. De los Vivero a alimentación del tanque Elevado metálico calle Los Conos, Fracc. Ojocaliente I

Clave de Subregión:

Clave del Municipio: 001 AGUASCALIENTES

Localidad: AGUASCALIENTES

Costo Total de la Obra o Acción: $722,197.35

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre del 2021: $ 0.00

INVERSION 2022

Fuente de Financiamiento				
PROGRAMA NORMAL A)	Federal		Crédito	
	Estatal			
	CCAPAMA		Otros	
	Suma			$ 0.00
CDS FISM (X) FAFDTDF( ) B)	Federal		Estatal	
	Beneficiarios		Otros	
	Municipal			
		FISMDF 2022		$ 722,197.35
	Suma			$ 722,197.35
DIRECTA C)	Federal		Crédito	
	Estatal			
	CCAPAMA		Otros	
	Suma			$ 0.00
Suma A + B + C	Total			$ 722,197.35

OBRAS PUBLICAS

a) Capitalizables	( )	b) Del Dominio Público	( )
c) Transferibles	( )	d) De Infraestructura	(X)

Unidad de Medida: M.L.

Totales del Proyecto: 158.00

Totales del Año: 158.00

Avance Físico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021: 0%

Avance Físico Acumulado Programado al 31 de Diciembre del 2022: 100%

Fecha de Inicio: 6/09/22 Fecha de Terminación: 18/10/22

No. de Jornales a Generar en el 2022: 500

Modalidad de Ejecución:				
	Contrato	(X)	Admón Comité	( )
	Admón Mpal.	( )	Mixta	( )
	Admón Dir.	( )	Equipamiento	( )

Clásificación de la Obra:

Bienes de Dominio Publico: [ ] Bienes Propios: [X] Obra Social: [ ]

Clave Presupuestal:

001R01R01-04-2-1-2-00-2-E-0401-0-52-0089-21-2502-6141 FISMDF 2022

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: Interconexión de línea de conducción de San Fco. De los Vivero a alimentación del tanque Elevado metálico calle Los Conos, Fracc. Ojocaliente I

Programa:	01 Agua Potable		
Subprograma:	01 Sistema de Agua Potable		
Acción:	01 Construcción		
Clave del Municipio:	001 AGUASCALIENTES	Localidad:	AGUASCALIENTES
Barrio, Colonia o Ejido:	Fracc. Ojocaliente I		

Tipo de Obra:

Nueva:	(X)	En proceso:	( )	Ampliación:	( )
Rehabilitación:	( )	Complementaria:	( )	Equipamiento:	( )

Descripción del Proyecto:

Suministro e instalación de 158.00 m.l. de tubo de 6" de PVC RD-26 Hidráulico;

Suministro y colocación de Tee de 10.00" x 6.00" de diámetro de FOFO;

Suministro y colocación de válvula de compuerta de 6.0" vastago fijo;

Construcción de la caja de operación de valvula tipo 4, de 2.26 x 2.16 n

Beneficiarios (No. y Tipo):

155,000	PERSONAS
80,600	MUJERES
74400	HOMBRES

CCAPAMA

CONTRATO: FISMDF-CAP-03-2022

SUPERVISOR: MANUEL ALEXIS HERRERA HERNANDEZ

CONTRATISTA: MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A DE C.V

NOMBRE DE LA OBRA: INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE SAN FCO. DE LOS VIVERO A ALIMENTACION DEL TANQUE ELEVADO METALICO. CALLE LOS CONOS, FRACC. OJOCALIENTE I

UBICACIÓN: FRACC. OJOCALIENTE I AGUASCALIENTES AGS.

FECHA DE INICIO: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE TERMINO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022

PRESUPUESTO DEFINITIVO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VOLUMEN	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL DE PROYECTO CON EQUIPO ADECUADO, INCLUYE: APARATO TOPOGRÁFICO, PINTURA ESMALTE PARA TRAZO, Y LAS RENIVELACIONES NECESARIAS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, MATERIAL NECESARIO PARA EL TRAZO (HILO, CAL ETC.), MANO DE OBRA.	M2	52.00	$10.16	62.37	633.68
2	TRAZO Y CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ARROLLO, CON EQUIPO ADECUADO EN UNA PROFUNDIDAD DE 0.08 MTS LINEALES DE CORTE INCLUYE:APARATO TOPOGRÁFICO, HILO, PINTURA ESMALTE PARA EL TRAZO Y LAS RENIVELACIONES NECESARIAS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	259.40	$58.72	250.60	14,715.23
3	TRAZO Y CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BANQUETA, CON EQUIPO ADECUADO EN UNA PROFUNDIDAD DE 0.08 MTS LINEALES DE CORTE INCLUYE:APARATO TOPOGRÁFICO, HILO, PINTURA ESMALTE PARA EL TRAZO Y LAS RENIVELACIONES NECESARIAS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	3.00	$62.89	6.40	402.50
4	DEMOLICION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, CON EQUIPO MECANICO Y/O MARTILLO, INCLUYE:REMOCION DEL MATERIAL A UNA 1era. ESTACION Y LA OPERACION DEL EQUIPO.	M3	18.16	$438.44	15.78	6,918.58
5	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 45 KG/CM2 TMA 1-1/2" R.R. A 3 DÍAS, PREMEZCLADO 15 CM. ESP. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, VACIADO, REGLEADO, ESCOBILLADO, JUNTEADO CON DOBLADOR , COLOCACIÓN DE CONTRAJUNTA DE PVC DE 1 1/2" A/C 1.50 MTS., CURADO CON CURACRETO ROJO, DESCIMBRADO Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	M3	15.66	$4,015.46	15.28	61,356.23
6	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "I I" C/MAQUINA DE 0.00 A 2.00 MTS.DE ALTURA, EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, AFINE, TRASPALEO VERTICAL, P/SU EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, LA OPERACION DE LA MAQUINARIA (PARA EL ANALISIS SE DEBERA CONSIDERAR LA MAQUINARIA NUEVA)	M3	92.43	$72.38	45.17	3,269.40
7	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "I I I" C/MAQUINA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE ALTURA EN TERRENO SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR, LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, AFINE DE LOS TALUDES, LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA (PARA EL ANÁLISIS SE DEBERÁ CONSIDERAR MAQUINARIA NUEVA).	M3	53.92	$193.55	30.11	5,827.79
8	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "I I" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE ALTURA, EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL, P/SU EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.	M3	5.88	$328.45	18.21	5,981.07
9	EXCAVACION A MANO EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "III" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE ALTURA, EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL, P/SU EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.	M3	3.43	$622.34	12.14	7,555.21
10	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA EN TUBERIA INC.SUM. DE MATERIAL EN LA OBRA,ACARREOS EN CARRETILLA,DESCARGA EN LA ZANJA,EXTENDIDO,NIVELADO, APISONADO, APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA,SE CONSTRUIRA INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA DEBIENDO COLOCAR HILOS LONGITUDINALES PARA VERIFICAR LA UNIFORMIDAD DE LA PLANTILLA.	M3	11.00	$595.93	10.64	6,340.70
11	RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 85% (PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN ZANJA CENTRAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PISON DE MANO PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN INDICADA, LAS CAPAS MÁXIMAS A COMPACTAR SERÁN DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	M3	48.94	$399.86	45.20	18,073.67

12	RELLENO Y COMPACTACION AL 90.0 % (PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN ZANJA CENTRAL, LAS CAPAS MAXIMAS A COMPACTAR DEBERAN SER DE 0.20 MTS.DE ESPESOR COMO MAXIMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CCAPAMA, SE CONSIDERARA BAILARINA PARA LOGRAR LA COMPACTACION INDICADA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	M3	44.02	$378.10	23.83	9,010.12
13	RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% (PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN ZANJA CENTRAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SE CONSIDERARÁ BAILARINA PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN INDICADA, LAS CAPAS MÁXIMAS A COMPACTAR SERÁN DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	M3	22.01	$392.49	21.28	8,352.19
14	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL CON CAMION DE VOLTEO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION AL 1er.KM. MEDIDO COMPACTO (TRANSITO NORMAL).	M3	187.03	$28.58	135.28	3,866.30
15	ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO.MEDIDO COMPACTO.	M3/KM	4,675.65	$9.06	3,475.27	31,485.95
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 6" DE PVC RD-26 HIDRAULICO, CERTIFICACION POR CNA Y CERTIMEX COMO CONFIABLE "A" DEBIENDO DE CONSIDERAR PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIADOR PARA PVC,LUBRICANTE,FRANELA PARA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL TUBO,MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA,AGUA EN LINEA,PRUEBA DE CALIDAD DE LAS TUBERIAS, (PRUEBA HIDROSTATICA).	ML	158.00	$644.95	154.10	99,386.80
17	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10.0"Ø	PZA	2.00	$304.92	5.00	1,524.60
18	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6.0"	PZA	7.00	$157.38	13.00	2,045.94
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA 6" DIAM. DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), DEBIENDO DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO , LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA GRIS, AGUA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICA.	PZA	1.00	$1,551.30	7.00	10,859.10
20	ATRAQUE DE 0.35x0.40x0.50 MTS., DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=150 KG/CM2, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR MADERA DE 3ERA., MANO DE OBRA Y PRUEBA DE LA PIEZA.	PZA	6.00	$679.87	7.00	4,759.09
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA PARA VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO., INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A 3/4" DIAM., R.N., HECHO EN OBRA, CIMBRA, COLADO, DESCIMBRADO Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	$509.92	1.00	509.92
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 10.0" x 6.0" Ø DE FOFO, INCLUYE: MANIOBRAS (GRUA), INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	1.00	$16,140.63	1.00	16,140.63
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 6" Ø x 90° DE FOFO, INCLUYE: MANIOBRAS , INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	2.00	$5,383.13	3.00	16,149.39
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6.0" VASTAGO FIJO, CUERPO,PALETA DE MATERIAL DE FUNDICION ASTMA 536 6545 OA-126 CLASE B.O DE HIERRO DUCTIL CON SUPERICIE DE PASO DE FLUIDO PLANA RECUBIERTA INTERIOR Y EXTERIO CON PINTURA EPOXICA HORNEADO EN FABRICA DE 80 MICRAS DE ESPESOR MINIMO DE COMFORMIDAD CON LOS ESTANDARES AWWC-509 CON VASTAGO Y TUERCA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 420 O BRONCE RESISTENTE A LA CORROSION CON SELLO O RING DE NITRIO ENTRE CUERPO CABEZA PALETA Y CUBIERTO CON DISCO ENCAPSULADO Y	PZA	2.00	$12,679.89	2.00	25,359.78
25	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 7/8*3 3/4" CON TUERCA HEXAGONAL CADMINIZADO (8").	PZA	24.00	$95.16	60.00	5,709.60
26	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 31/4" x 3/4" DIAM DE ACERO CADMINIZADO HEXAGONAL (6").	PZA	56.00	$82.91	104.00	8,622.64
27	REPARACION DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DIAM., CON FLUJO DE AGUA EN LA TUBERIA, DEBIENDO CONSIDERAR 2 JUNTAS GIBAULT DE 3" DIAM COMPLETAS, EMPAQUES, CARRETE DE TUBERÍA DE PVC DE 3" DIAM. X 1.00 MTS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	1.00	$1,525.26	1.00	1,525.26
28	REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC DE 6.0" SERIE-20 DE 1.0 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: 2 COPLES DE REPARACION, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO Y HERMETICIDAD.	PZA	35.00	$1,981.49	12.00	23,777.88
29	ELABORACION DE PLANO OBRA TERMINADA (ENTREGA DE PLANO EN PAPEL Y EN FORMATO DIGITAL) INCLUYE: ESTABLECIMIENTO DE LINEA DE CONTROL MONUMENTADA, COORDENADAS UTM, ENTREGANDO EL CONTRATISTA EL POST PROCESO PARA SER AVALADO EL LEVANTAMIENTO, (ESTA ACTIVIDAD DEBE REALIZARSE AL INICIO DE LA OBRA PARA MARCAR LOS BANCOS DE NIVEL)	PZA	1.00	$11,277.76	1.00	11,277.76
30	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE Y AL TERMINO DE LA MISMA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA, AGUA NECESARIA Y HERRAMIENTA.	M2	1,692.00	$10.98	1,112.13	12,211.21

31	RELLENO PROVISIONAL COMPACTADO AL 85% CON MATERIAL DE BANCO(TEPETATE) EN ZANJA CENTRAL HASTA NIVEL DE PAVIMENTO, TODO ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACCIDENTES VIALES Y PEATONALES HASTA LA FECHA DEL COLADO DE LAS LOSAS, SE DEBERA DE CONSIDERAR PISON DE MANO PARA LOGRAR LA COMPACTACION INDICADA, LAS CAPAS MAXIMAS A COMPACTAR SERAN DE 0.20 MTS DE ESPESOR, INCLUYE: ACOMODO DE MATERIAL A MANO EN ACCESOS VEHICULARES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.00	$458.53	13.87	6,359.81
32	ESCARIFICADO DE CAPA DE RELLENO PROVISIONAL EN ZANJA CENTRAL INCLUYE: TRASPALEO DE MATERIAL DE DESBORDE EN ZANJA A MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.00	$172.84	13.87	2,397.29
33	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES PROVISIONALES DE 1.20X 0.60 M, A BASE DE MADERA DE PINO DE TERCERA, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DEL ELEMENTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA OBRA DURANTE LA EJECUCION DE LA MISMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	$691.89	10.00	6,918.90
34	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN AGUA CON MAGUERA HIDRAULICA TIPO KITEC DE 5/8" (16MM) CON ALMA DE ALUMINIO, PARA CONECTAR MANGUERA CON TUBERIA DE COBRE, INCLUYE: COPLE TIPO PHILMAC DE 5/8 (16MM) PARA MAGUERA Y TUBERIA DE COBRE, EL SUMINISTRO HASTA EL SITIO DE LA OBRA E INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	$568.87	13.00	7,395.31
35	RIEGO CON PIPA CON AGUA PARA MATAR EL POLVO EN AREA DE TRABAJO POR PETICION DE LA SUPERVISION DE CAMINOS Y POR LOS VECINOS DE LA ZONA.	M2	0.00	$7.54	5,712.50	43,072.25
36	TUNELEO EN TUBERIA CENTRAL, INSTALACIONES EXISTENTES, GUARNICIONES, INCLUYE: EXCACACION, TRASPALEO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	$668.06	7.00	4,676.42
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 6" X 45° DE FOFOF, INCLUYE MANIOBRAS, INSTALACION DE EMPAQUES, TORNILLOS, FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	0.00	$4,377.94	2.00	8,755.88
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CED. 40 DE 10" DIAM, INCLUYE: MANIOBRAS, SUMINISTRO, NIVELACION, FLETES, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	0.00	$5,272.73	2.00	10,545.46
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO CED. 40 DE 150MM. (6") CON BRIDAS DE ACERO SOLDABLE EN AMBOS EXTREMOS DE 2.60 ML. DE LONGITUD, INCLUYE: MANIOBRAS (GRUA) INSTALACION DE EMPAQUES, TORNILLOS, FLETES, PRUEBA HIDROSTATICA, PRECIO UNITARIO OBRA TERMINADA.	PZA	0.00	$21,489.77	1.00	21,489.77
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 10" X10" DE FOFO INCLUYE: MANIOBRAS (GRUA) INSTALACION DE EMPAQUES, TORNILLOS, FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	0.00	$16,736.97	1.00	16,736.97

41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA 10" DIAM. DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEBIENDO DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO DE 10" DIAM, LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA, AGUA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	0.00	$5,071.17	2.00	10,142.34
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE FOFO BRIDADA DE 10 " A 6" INCLUYE MANIOBRAS (GRUA) INSTALACION DE EMPAQUES, TORNILLOS, FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	0.00	$8,100.66	1.00	8,100.66
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CON CAMPANA DE 10" DE PVC HCO. RD-26, INCLUYE MANIOBRAS (GRUA) INSTALACION DE EMPAQUES, TORNILLOS, FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	0.00	$2,569.50	2.00	5,139.00
44	CONSTRUCCION DE CAJA ESPECIAL PARA OPERACIÓN DE VALVULA TIPO 4, DE 2.26* 2.16 MT INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRADERO OFICIAL, PLANTILLA Y PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28CM. DE ESPESOR JUNTEADO Y ENJARRADO CON MORTERO CEM-ARENA 1.3 CADENA DE 0.28*0.15 MTS ARM.C/4VS N° 3 Y E N° 2 A/C 20 CM, APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO, MORTERO CEM-ARENA 1.3 ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, CONTRAMARCO SENCILLO DE 1,10 MTS, A BASE DE CANAL "C" DE 4.0" TAPA DE FIERRO FUNDIDO TIPO PESADO, CONCRETO ARMADO DE FC= 250 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, SEGUN ESPECIFICACIONES VIGENTES PARA CAJA TIPO 4 ESPECIAL.	PZA	0.00	$47,205.65	1.00	47,205.65

SUBTOTAL	622,583.93
IVA16%	99,613.43
TOTAL	722,197.35

ARQ. MANUEL ALEXIS HERRERA HERNANDEZ
supervisor

ING. JOSE ANGEL MARTINEZ GARCIA
jefe de construccion

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

(MICROLOCALIZACIÓN)

Programa: **01 Agua Potable**

Obra: **Interconexión de línea de conducción de San Fco. De los Vivero a alimentación del tanque Elevado metálico calle Los Conos, Fracc. Ojocaliente I**

ESTADO: **AGUASCALIENTES**

MUNICIPIO: **AGUASCALIENTES**

Clave del Municipio: **001 AGUASCALIENTES**

Localidad: **AGUASCALIENTES**



COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE UBICACION

(MACROLOCALIZACIÓN)

Programa: **01 Agua Potable**

Obra: **Interconexión de línea de conducción de San Fco. De los Vivero a alimentación del tanque Elevado metálico calle Los Conos, Fracc. Ojocaliente I**

ESTADO: **AGUASCALIENTES**

MUNICIPIO: **AGUASCALIENTES**

Clave del Municipio: **001 AGUASCALIENTES**

Localidad: **AGUASCALIENTES**



CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

Interconexión de línea de conducción de San Fco. De los Vivero a alimentación del tanque Elevado metálico calle Los Conos, Fracc. Ojocaliente I

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS, POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
EJECUTORA

Rafael Berumen E

ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CCAPAMA

INFORMACIÓN ADICIONAL

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES

Programa: 01 Agua Potable
Subprograma: 01 Sistema de Agua Potable
Acción: 01 Construcción
Obra: Interconexión de línea de conducción de San Fco. De los Vivero a alimentación del tanque Elevado metálico calle Los Conos, Fracc. Ojocaliente I

ESTADO: AGUASCALIENTES
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
LOCALIDAD AGUASCALIENTES

		SEMANAS				PONDERACION DE AVANCES	
CONCEPTO:	IMPORTE	1	2	3	4	FÍSICO %	FINAN. %
Trabajos Preeliminares	$106,659.69	$106,659.69				17%	17%
Plantillas, Rellenos, Carga y Acarreos	$85,886.03	$42,943.02	$42,943.02			14%	14%
Suministro e instalación de Tubería	$99,386.80		$99,386.80			16%	16%
Piezas Especiales	$275,367.95	$110,147.18	$165,220.77			44%	44%
Obra Adicional	$55,283.45		$55,283.45			9%	9%
SUBTOTAL	$622,583.92	$259,749.89	$362,834.04	$0.00	$0.00	100.00%	100.00%
IVA	$99,613.43						
TOTAL	$722,197.35						

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES **LOCALIZACIÓN:** Fracc. Ojocaliente I

PROGRAMA: 01 Agua Potable **SUBPROGRAMA:** 01 Sistema de Agua Potable

ACCIÓN: 01 Construcción

OBRA A REALIZAR: Interconexión de línea de conducción de San Fco. De los Vivero a alimentación del tanque Elevado metálico calle Los Conos, Fracc. Ojocaliente I

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MPIO. DE AGS.

FORMA DE EJECUCIÓN: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA : [X] AMPLIACIÓN: [ ]

REHABILITACIÓN: [ ] COMPLEMENTARIA: [ ] EN PROCESO: [ ]

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

OBRA TERMINADA

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA: BUEN ESTADO: [ ] REGULAR: [ ]

MAL ESTADO: [ ] PÉSIMO ESTADO: [X]

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

Suministro e instalación de 158.00 m.l. de tubo de 6" de PVC RD-26 Hidráulico;

Suministro y colocación de Tee de 10.00" x 6.00" de diámetro de FOFO;

Suministro y colocación de válvula de compuerta de 6.0" vastago fijo;

Construcción de la caja de operación de valvula tipo 4, de 2.26 x 2.16 mts.;

PROCEDE: SI: [X] NO: [ ]

REVISO:

NOMBRE: ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA/ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CCAPAMA

FIRMA: Rafael Berumen

FECHA: 10/22