Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0393/22
Aguascalientes, Ags. 26 de Septiembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2062/2022 recibido por este Instituto el día 21 de Septiembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA EJECUTORA: | SOPMA |
| NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: | SOBRECARPETA ASFÁLTICA |
| UBICACIÓN: | CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, ZONA CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS. |
| FONDO DE INVERSIÓN: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| IMPORTE: | $807,689.49 (ET FINAL) |
| No. DE OBRA: | 2022-FISMDF-0048-04-1101 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| EJE: | MUNICIPIO SOBRESALIENTE |
| ESTRATEGIA: | OBRA PUBLICA INTELIGENTE |
| POLITICA: | 5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM. |

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas .-Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

## ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE OBRA (PAOP 2020): | 2022-FISMDF-0048-04-1101 | REGISTRO No. | 211 |
| OFICIO DE VALIDACIÓN: | AMPP/0393/22 | FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN: | 26 de Septiembre del 2022 |
| PROGRAMA: | URBANIZACION MUNICIPAL | LOCALIDAD O COLONIA: | ZONA CENTRO |
| SUB-PROGRAMA: | 0411- Calles y Caminos | DELEGACIÓN: | Centro Oriente |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Obras Públicas | MOD. DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| NOMBRE DE LA OBRA: | SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF | | |
| INVERSIÓN: | $807,689.49 | CLASIFICACIÓN DE OBRA: | BIENES DE DOMINIO PUBLICA |

| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS | DIFERENCIA ENTRE MOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $807,689.49 | $807,689.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | *$58.831,60* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE EXPENDIENTE: | ET FINAL | AÑO: 2022 | AÑO: | AÑO: |
| AVANCES: | Financiero: 5 % | Físico: 5 % | | |
| FECHA DE INICIO: | 26 de Mayo del 2022 | FECHA DE TÉRMINO: | 24 de Junio del 2022 | REGISTRO SIMA: 48 |

## CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| | |
|---|---|
| CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA | ✓ |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD | ✓ |
| MEMORIA DESCRIPTIVA | ✓ |
| PRESUPUESTO BASE | ✓ |
| FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES | ✓ |
| PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS | ✓ |
| PADRÓN DE BENEFICIARIOS | N/A |
| ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO | N/A |
| DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL | N/A |
| CONVENIO DE CONCERTACIÓN | N/A |
| ACTA CONSTITUTIVA | N/A |

| METAS | | BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | OBRA PROPUESTA | | CLAVE SISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | CANT | TIPO DE BENEFICIARIOS | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | CONCEPTO | JORNALES A GENERAR | |
| M2 | 973.70 | Personas | 150 | 2022-05-26 | 2022-06-24 | Sobrecarpeta Asfáltica | 2099 | 2322 |

## INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

26 de Septiembre del 2022
Fecha de validación

26 de Septiembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

**050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0048-21-2502-6144**

| | |
|---|---|
| **2022-FISMDF-0048-0411102-019** | Obra **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA** |
| Tipo DEFINITIVO 1 2022<br>Folio SISCO **2322** | Ubic. TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro |

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

| | |
|---|---|
| Eje: **05** | MUNICIPIO SOBRESALIENTE |
| Finalidad: **2** | DESARROLLO SOCIAL |
| Función: **2** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| Subfunción: **1** | URBANIZACIÓN |
| Tema: **00** | SIN TEMA |
| Cuenta del Gasto **1** | GASTO PROGRAMABLE |
| Clasif. Programatica: **E** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| Programa: **0510** | Movilidad Urbana |
| SubPrograma: **0** | SUBPROGRAMA GENÉRICO |
| Proyecto: **17** | |
| Tipo de Gasto: **21** | GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA |

### INVERSION 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Municipal | 2502 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 | $807,689.49 |

Folio SIMA 48 Total $807,689.49

### METAS

| Unidad de Medida | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| M2 | 973.7 | SOBRECARPETA ASFÁLTICA SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA |

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 26 May 2022 Fecha de Terminación 24 Jun 2022

Jornales a Generar en 2022 2099

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA

TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro

Programa : 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma : 11 Calles y caminos (422.- Rehabilitación: 0411202- Concreto Asfáltico)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : CENTRO Zona

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA

PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 41.99 M3
SOBRECARPETA ASFÁLTICA 973.7 M2
OBRA COMPLEMENTARIA 1.00 OBRA
LIMPIEZAS 987.2 M2
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.00 LOTE
EXTRAORDINARIO 1.00 OBRA

Beneficiarios ( No. y Tipo ) :

| 150 | PERSONAS |
|---|---|

OBRAS PÚBLICAS



No. Folio SISCO 2322

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA

TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2322

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: Calles y caminos (422.- Rehabilitación: 0411202- Concreto Asfáltico)

OBRA A REALIZAR: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA: _____

FECHA: 12 Sep 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278


(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2322

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
# LOCALIZACION


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona | | | | | |
| NO. DE CONT | FISMDF-0048-2022 | | CONTRATISTA: | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | | |




ING. IRENE DUEÑAS FLORES
SUPERVISOR DE OBRA.

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
# LOCALIZACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona | | | | |
| NO. DE CONT | FISMDF-0048-2022 | CONTRATISTA: | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S | | |




ING. IRENE DUEÑAS FLORES
SUPERVISOR DE OBRA.

| RO3-POS-SOS-7.5.1-04 | |
|---|---|
| REVISION: | 00 |
| FECHA DE REVISION: | |
| RESPONSABLE: | SUPERVISOR DE OBRA |
| TIEMPO DE RET: | 02 AÑOS |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

# PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : FISMDF-0048-2022

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: 2022-FISMDF-0048-0411102-019 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona

INICIO VK 26 DE MAYO 2022

TERMINO 24 DE JUNIO 2022

RECURSO 2022

| CONCEPTO | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PONDERACIÓN % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | FÍSICO |
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | % | % |
| DESCRIPCION | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022-FISMDF-0048-0411102-019 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES Y DEMOLICIONES | $ 52,546.11 | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 7.55 | 16.67 |
| SOBRECARPETA ASFALTICA | $ 475,758.23 | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 68.33 | 16.67 |
| OBRA COMPLEMENTARIA | $ 82,606.68 | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 11.86 | 16.67 |
| LIMPIEZA | $ 6,179.87 | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | 0.89 | 16.67 |
| SEÑALIZACION HORIZONTAL | $ 40,041.39 | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | 5.75 | 16.67 |
| EXTRAORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXTRAORDINARIO | $ 39,151.57 | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | 5.62 | 16.67 |
| SUBTOTAL SIN IVA | $ 696,284.05 | $ 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE SEMANAL % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE SEMANAL ACUMULADO % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| EJERCIDO SEMANAL $ | | | #¡REF! | | | | | | | | | | | | | | | | $ 696,284.05 | |
| EJERCIDO MENSUAL $ | | | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | $ 111,405.44 | IVA 16% |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $ | | | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | | |
| EJERCIDO SEMANAL % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 807,689.49 | |
| EJERCIDO MENSUAL % | | | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | GRAN TOTRAL EJERCIDO | |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO % | | | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! | | |
| $ 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ING. IRENE DUEÑAS FLORES
SUPERVISOR

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0048-0411102-019
LOCALIDAD: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
TIPO DE INVERCION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: CALLES Y CAMINOS
OBRA A REALIZARSE: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0048-2022
NOMBRE CONTRATISTA: ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:
MONTO CONT. ORIGEN $853,828.20 PLAZO 30 DIAS CALENDARIO
MONTO EJERCIDO EN OBRA $807,689.49 1 AMPL DIAS
MONTO SOBRANTE EN OBRA 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 25/05/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 26 DE MAYO 2022 TERMINO CON 24 DE JUNIO 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 26 DE MAYO 2022 TERMINO REAL 24 DE JUNIO 2022

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | X | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)**

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PARA USO.

**PROCEDE:** SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ING. IRENE DUEÑAS FLORES
**SUPERVISOR**

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

LOCALIDAD: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: CALLES Y CAMINOS
OBRA A REALIZARSE: 2022-FISMDF-0048-0411102-019 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | X | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUEN ESTADO: | X | REGULAR: | | PESIMO ESTADO: | |

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA:**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PARA USO.

**PROCEDE** **SI:** X **NO:**

ING. IRENE DUEÑAS FLORES
**SUPERVISOR**

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona

Contratista: ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)

| Grupo | Partida | Importe |
|---|---|---|
| PAVIMENTO ASFALTICO | | |
| | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES | $52,546.11 |
| | SOBRE CARPETA ASFALTICA | $475,758.23 |
| | OBRA COMPLEMENTARIA | $82,606.88 |
| | LIMPIEZAS | $6,179.87 |
| | SEÑALIZACION HORIZONTAL | $40,041.39 |
| | Subtotal por Grupo | $657,132.48 |
| EXTRAORDINARIO | | |
| | EXTRAORDINARIO | $39,151.57 |
| | Subtotal por Grupo | $39,151.57 |

| | | |
|---|---|---|
| Totales Presup. | | $696,284.05 |
| Anticipo | + | $0.00 |
| Amortizac. Ant. | - | $0.00 |
| SubTotal. Ant. | = | $696,284.05 |
| IVA | + | $111,405.44 |
| Total | = | $807,689.49 |

# PRESUPUESTO MODIFICADO



Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona

Contratista: ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: PAVIMENTO ASFALTICO | | | | |
| | PARTIDA: PRELIMINARES Y DEMOLICIONES | | | | |
| 1 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T. | M2 | 987.2 | $5.25 | $5,182.80 |
| 2 | SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DAÑARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELLENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO. | SONDE | 2 | $1,078.23 | $2,156.46 |
| 5 | FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 3-7 CM ( 5 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, TRABAJO TERMINADO. | M3 | 41.99 | $1,076.61 | $45,206.85 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$52,546.11** |
| | PARTIDA: SOBRE CARPETA ASFALTICA | | | | |
| 12 | RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%), INCLUYE CARGA Y ACARREO EN TRAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOLUEN, PERFILADO, LIMPIEZA .DE HUESO Y GRAVA SUELTA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M3 | 24.34 | $4,837.25 | $117,738.66 |
| 15 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T. | M2 | 1947.39 | $19.09 | $37,175.68 |

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona

Contratista: ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: PAVIMENTO ASFALTICO | | | | |
| | PARTIDA: SOBRE CARPETA ASFALTICA | | | | |
| 16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL. | M2 | 973.7 | $329.51 | $320,843.89 |
| | | | Totales por Partida | | $475,758.23 |
| | PARTIDA: OBRA COMPLEMENTARIA | | | | |
| 18 | RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EXISTENTE, DEMOLICIONES, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | PZA | 5 | $5,870.94 | $29,354.70 |
| 19 | CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDOA A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCION DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMADO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS Y CORTES CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 5 | $7,668.72 | $38,343.60 |
| 21 | RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2, ó DE HASTA 1.20 X 1. 30 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO SENCILLO DE CANAL FoFo DE 100 mm, CONTRAMARCO CON TAPA DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | PZA | 1 | $14,908.58 | $14,908.58 |
| | | | Totales por Partida | | $82,606.88 |

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona

Contratista: ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: PAVIMENTO ASFALTICO | | | | |
| | PARTIDA: LIMPIEZAS | | | | |
| 22 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 987.2 | $6.26 | $6,179.87 |
| | | | Totales por Partida | | $6,179.87 |
| | PARTIDA: SEÑALIZACION HORIZONTAL | | | | |
| 29 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 7.05 | $183.52 | $1,293.82 |
| 30 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 5 | $1,111.43 | $5,557.15 |
| 31 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 254.7 | $52.26 | $13,310.62 |
| 35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50 RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL). INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS. | PZA | 20 | $113.19 | $2,263.80 |
| 36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE+C92, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 20 | $880.80 | $17,616.00 |
| | | | Totales por Partida | | $40,041.39 |
| | | | Totales por Grupo | | $657,132.48 |

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona

Contratista: ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: EXTRAORDINARIO | | | | |
| | PARTIDA: EXTRAORDINARIO | | | | |
| 39 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, T.M.A. R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELOM JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSA COMO INDIQUE EL PROYECTO, INCLUYE: MALLA ELECTROSLDADA 6-6/10-10 JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA DE ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES) CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 5.03 | $451.43 | $2,270.69 |
| 40 | RECONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESQUINA DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y EDUARDO J. CORREA, DE MEDIDAS DE 1.4MT DE ANCHO Y 3.4 MT DE LONGITUD EN UNA CALLE Y 2.40 MT DE LONGITUD EN LA OTRA CALLE, INCLUYE: RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ESQUINA DE DIMENSIONES 0.9 X 1.43 Y 1.0 MT DE LARGO, CON PASOS DE TUBERIA EXISTENTES DEBAJO DE LA BANQUETA DE LA MISMA DIMENSION DE LA BANQUETA EXISTENTE CON HASTA 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD Y 3 REGISTROS EXISTENTES DE 60X40 CM , INCLUYE: EXTRACCION DE AGUA ESTANCADA EN LOS REGISTROS POR MEDIO DE BOMBEO (APROX 2 HORAS), CIMBRA PARA PROTECCION DE DEMOLICION A MANO DE BANQUETA EXISTENTE A BASE DE TRIPLAY Y POLINES DE 1.0 MT DE ALTURA PARA EVITAR DAÑAR LAS TUBERIAS EXISTENTES, DEMOLICION DE REGISTROS DE 15 CM DE ALTURA PARA DAR LA PENDIENTE DE LA RAMPA, ASI COMO RETIRO DEL MARCOS Y TAPAS PARA SU POSTERIOR RECOLOCACION DE LAS TAPAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, CIMBRA PARA BANQUETA Y RAMPA CON MADERA DE 3a. CON PERDIDA DE HASTA 2 MTS DE ALTURA PARA POSTERIOR COLADO DE BANQUETA Y RAMPA, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, SILLETAS, COLADO DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, ADEMAS RENIVELACION DE LOS 3 REGISTROS Y COLADO DE LOS BANCOS PARA DAR LA PENDIENTE DE LA RAMPA Y GUARNICION, UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y CORTE CON DISCO PARA COLOCACION DE JUNTAS FRIAS CON FOAM TECH Y COLA DE RATA, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $13,443.08 | $13,443.08 |
| 41 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN RAYA SEPARADORA CLASIFICACION M-1.6 CONTINUA DOBLE PARA DELIMITAR CARRIL EXCLUSIVO DE FRENTE AL PISO DE 0.1 MTS DE ANCHO CON UNA SEPARACION IGUAL AL ANCHO DE LA LINEA A BASE DE PINTURA COLOR AMARILLO CON MICROESFERA SEGUN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/3 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIS DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. | ML | 26.8 | $123.74 | $3,316.23 |

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona

Contratista: ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: EXTRAORDINARIO | | | | |
| | PARTIDA: EXTRAORDINARIO | | | | |
| 42 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN FLECHAS CLASIFICACION M-11.1 FLECHA SENCILLA PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACION EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60 KM/HR, (VER PLANO DE SEÑALAMIENTO EN COLOR BLANCO CON MICROESFERA SEGUN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/3 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 3 | $811.57 | $2,434.71 |
| 43 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACION M-11.1 LETRAS Y NUMEROS EN VALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60 KM/HR, (VER PLANO DE SEÑALAMIENTO EN COLOR BLANCO CON MICROESFERA SEGUN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/3 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | $300.64 | $2,405.12 |
| 44 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN FLECHAS CLASIFICACION M-11.1 FLECHA CABEZA DOBLE PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACION (VUELTA IZQUIERA O DERECHA) EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60 KM/HR, (VER PLANO DE SEÑALAMIENTO) EN COLOR BLANCO CON MICROESFERA SEGUN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/3 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $1,456.85 | $1,456.85 |
| 45 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACION M-7.1 PARA INDICAR CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS COLOR AMARILLO REFLEJANTE CON MICROESFERA SEGUN NORMA SCT, DE 0.4 MTS DE ANCHO Y 3.56 MTS DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD CON UNA SEPARACION DE 0.40 MT ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/3 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIS DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 39.2 | $531.77 | $20,845.38 |
| 46 | CONCEPTO NO EJECUTADO (DEDUCTIVA) | ML | -30 | $217.35 | -$6,520.50 |
| 47 | DEDUCTIVA POR CONCEPTO DE INDIRECTOS NO COMPROBADOS | LOTE | -0.5 | $1,000.00 | -$500.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Totales por Partida | | $39,151.57 |
| Totales por Grupo | | $39,151.57 |
| Totales Presup. | | $696,284.05 |
| Anticipo | + | $0.00 |
| Amortizac. Ant. | - | $0.00 |
| SubTotal. Ant. | = | $696,284.05 |
| IVA | + | $111,405.44 |
| Total | = | $807,689.49 |

**MODIFICADO FINAL**

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

# EJERCICIO 2022

**N° DE** **FISMDF-0048-2022**

**NOMBRE DE LA** **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona**

**MONTO MODIFICADO** **$ 807,689.49**

| VOLUM | UNIDAD | COMPONENTE DE LA OBRA | MONTO |
|---|---|---|---|
| 41.99 | M3 | FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 3-7 CM ( 5 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA | $ 52,546.11 |
| 973.7 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA) INCLUYE: TRAMO DE | $ 475,758.23 |
| 5 | PZA | CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDOA A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN PERCEPCION DE | $ 82,606.88 |
| 39.2 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACION M-7.1 PARA INDICAR CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS COLOR AMARILLO REFLEJANTE CON MICROESFERA SEGUN NORMA SCT, DE 0.4 MTS DE ANCHO Y 3.56 MTS DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD CON UNA SEPARACION DE 0.40 MT | $ 85,372.83 |
| | | TOTAL PRESUP. | $ 696,284.05 |
| | | IVA | $ 111,405.44 |
| | | TOTAL | $ 807,689.49 |

ING. IRENE DUEÑAS FLORES
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

# MEMORIA FOTOGRAFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | 2022-FISMDF-0048-0411102-019 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0048-2022 | | CONTRATISTA: | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | | |

## ALBUM INICIO









ING. IRENE DUEÑAS FLORES
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


# MEMORIA FOTOGRAFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | 2022-FISMDF-0048-0411102-019 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0048-2022 | | CONTRATISTA: | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | | |

## ALBUM PROCESO










ING. IRENE DUEÑAS FLORES
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

# MEMORIA FOTOGRAFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | 2022-FISMDF-0048-0411102-019 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA,TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD, CENTRO Zona | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0048-2022 | | CONTRATISTA: | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | | |

## ALBUM TERMINO










ING. IRENE DUEÑAS FLORES
SUPERVISOR DE OBRA.

# AREA=973.70 M2




# PLANO DEFINITIVO


## REENCARPETACIÓN

CALLE EMILIANO ZAPATA

ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIZACIÓN




NOTAS

ALMACO
Construcción y Diseño, S.A de C.V.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOBNA
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ


PROYECTO
SOBRECARPETA ASFALTICA C. EMILIANO ZAPATA

UBICACIÓN
ENTRE C. EDUARDO J. CORREA Y C. LIBERTAD

CONTIENE
PLANO DEFINITIVO
REENCARPETAMIENTO

CLAVE: PDEF | ESCALA: SIN ESCALA | FECHA: JUNIO 2022 | LÁMINA: 01

RESPONSABLE
ING. ANDREA MONTSERRAT CARRILLO GONZÁLEZ





## SEÑALIZACION

CALLE EMILIANO ZAPATA
ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE LIBERTAD

PLANO DEFINITIVO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIZACION




NOTAS

ALMACO
Construcción y Diseño, S.A de C.V.

PRESIDENTE MUNICIPAL
**M.P.P. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
**ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ**

PROYECTO
**SOBRECARPETA ASFALTICA C. EMILIANO ZAPATA**

UBICACION
**ENTRE C. EDUARDO J. CORREA Y C. LIBERTAD**

CONTIENE
**PLANO DEFINITIVO**
**SEÑALAMIENTO**

| CLAVE | REVISION | No. DE PLANO |
|---|---|---|
| **PDEF** | ESCALA: SIN ESCALA<br>FECHA: JUNIO 2022 | **02** |

RESPONSABLE
**ING. ANDREA MONTSERRAT CARRILLO GONZÁLEZ**